

Straßensanierungskonzept

Vorschläge Ortschaften 2020

Investiv (beitragspflichtig)

Ordnungs- zahl	Ort	Straßenname	von HS-NR	bis HS-NR.	Kategorie	Sanierung(S) Neuausbau(N)	Fläche (m²)	Kosten (€/m²) - brutto	ca. Baukosten - brutto	Bemerkung	Kanalbau	Baujahr
1.1.1	Altenbergen	Im Grund	6	K 59	5	N; KAG	581	120,00	69.720,00	Neuausbau, kein Frostschutz	nein	
1.1.2	Altenbergen	Lange Straße	10	16	4	N; KAG	516	120,00	61.920,00	Kein Unterbau, Neuausbau	nein	
1.1.3	Altenbergen	Unterm Berg	1	7	4	N; KAG	554	120,00	66.480,00	Neuausbau Fahrbahn, Tragschichten, AFB	nein	
1.1.4	Altenbergen	Lange Straße	15	14	3	N; KAG	270	120,00	32.400,00	Kein Unterbau, Neuausbau	nein	
1.1.5	Altenbergen	Im Grund	K60	6	3	N; KAG	488	120,00	58.560,00	Neuausbau	nein	
1.1.6	Altenbergen	Lange Straße	14	18	3	N; KAG	550	120,00	66.000,00	kein Unterbau, Neuausbau	nein	
1.3.1	Bredenborn	Steinbreite	1	4	5	N; KAG	1099	120,00	131.880,00	neue bit. Tragschicht, neue AFB	nein	
1.6.1	Großenbreden	Großenbreden	14	14	4	N; KAG	264	120,00	31.680,00	Neuausbau mit bit Tragschicht (Stall Weinholz)	ja	
1.9.1	Kollerbeck	Kuhkampsweg	2	10	5	N; KAG	1130	120,00	135.600,00	Neue Frostschuttschicht und bit. Oberbau	nein	
1.13.1	Vörden	Unterm Steinbrink	1	20	6	N; BauGB	2500	120,00	300.000,00	Baustraße; Neuausbau, bei Bedarf nach Beendigung der priv. Baumaßnahmen	nein	

Unterhaltung (beitragsfrei)

2.1.1	Altenbergen	Birkenkamp	8	29	3	S	1422	35,00	49.770,00	Decke abfräsen, neue AFB		
2.1.2	Altenbergen	Im Grund	2	8	3	S	1001	35,00	35.035,00	Decke Fräsen, neue AFB		
2.1.3	Altenbergen	Lange Straße	18	30	3	S	2120	10,00	21.200,00	Dünne Schicht im Kalteinbau + Vorarbeiten		
2.1.4	Altenbergen	Martinsweg Dorferneuerung	2	7	2	S	2761	10,00	27.610,00	Austausch Pflastersteine		

2.1.5	Altenbergen	Hinterm Turm	2a	13	3	S	769	20,00	15.380,00	neue AFB-Decke im Zuge Neuverlegung Wasserleitung 2020	nein	2020
2.3.1	Bredenborn	Klingelbach	11	17	4	S	890	50,00	44.500,00	Neue AFB-Decke, einschl. Fräsen und partiell Tragschicht	nein	
2.3.1	Bredenborn	Kolpingstr./Südring	gesamt			S			pauschal 30.000,00	Reduzierung der Bauminseln; Umfang liegt noch nicht fest	nein	
2.4.1	Bremerberg	Bremerberg	9	11	3	S	240	35,00	8.400,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.4.2	Bremerberg	Bremerberg	1	4	3	S	681	15,00	10.215,00	DSK + Vorarbeiten	nein	
2.4.3	Bremerberg	Bremerberg	K 62	Festplatz	3	S	438	15,00	6.570,00	DSK + Vorarbeiten	nein	
2.4.4	Bremerberg	Bremerberg	12	17	3	S	234	15,00	3.510,00	DSK + Vorarbeiten	nein	
2.4.5	Bremerberg	Bremerberg	13	14	1	S	285	35,00	9.975,00	Dorferneuerung; Pflasterregulierung	nein	
2.4.6	Bremerberg	Bremerberg	25a	K 62	2	S	71	20,00	1.420,00	neue AFB-Decke in Teilbereichen, einschl. Fräsen	nein	
2.4.7	Bremerberg	Bremerberg	14	28	3	S	236	15,00	3.540,00	DSK + Vorarbeiten	nein	
2.5.1	Eilversen	Eilversen	3a	25	3	S	2002	30,00	60.060,00	neue AFB-Decke	nein	
2.6.1	Großenbreden	Großenbreden	2	22	2	S	1000	15,00	15.000,00	DSK + Vorarbeiten	nein	
2.6.2	Großenbreden	Großenbreden	17a	18	2	S	445	35,00	15.575,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.6.3	Großenbreden	Großenbreden	3	7	3	S	881	35,00	30.835,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.6.4	Großenbreden	Großenbreden	10	Kapelle	2	S	1180	20,00	23.600,00	DSK + Vorarbeiten (teilweise Fräsen)	ja	
2.8.1	Kleinenbreden	Kleinenbreden	9	24	4	S	1087	10,00	10.870,00	neue AFB-Decke in Einzelbereichen, einschl. Fräsen	ja	
2.8.2	Kleinenbreden	Kleinenbreden	Brücke B 239	1b	1	S	993	3,00	2.979,00	kleinere Schäden; Rissanierung	nein	
2.8.3	Kleinenbreden	Kleinenbreden	10	22	3	S	1062	35,00	37.170,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.9.1	Kollerbeck	Am Brink	Brinkstr.	Friedhof	3	S	1344	20,00	26.880,00	neue AFB Decke	nein	
2.9.2	Kollerbeck	Über den Höfen	3	K 65	5	S	3345	20,00	66.900,00	DSK + Vorarbeiten (teilw. Tragschicht)	nein	
2.10.1	Löwendorf	Löwendorf	K 67	28	3	S	509	35,00	17.815,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.12.1	Papenhöfen	Hellbergsweg	K64	4	4	S	1158	40,00	46.320,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen, partiell bit. Tragschicht	nein	

2.13.1	Vörden	Jahnstraße	Berlinerstr	1	3	S	1039	35,00	36.365,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.13.2	Vörden	Auf der Trift	2	28	3	S	2100	35,00	73.500,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	
2.13.3	Vörden	Niedernstraße	1	23	2	S	1429	15,00	21.435,00	Pflastersanierung (Kurvenbereich)	nein	
2.13.4	Vörden	Christoph-Völker-Straße	16	32	2	S	1484	40,00	59.360,00	Pflastererneuerung	nein	

Ordnungs- zahl	Ort	Bezeichnung	Kategorie des Weges	Breite des Weges	Länge Wege- abschnitt	Zustand	Maßnahme	Kosten €/m ²	Gesamtkost en €	Bemerkung	Baujahr
3.1.1	Altenbergen	Weg „Unterm Berg“ zum Schießstand	B1	3,00	280,00	5 neue Tragdeckschicht		25,00	21.000,00	kaum Nutzung; Schießstand aufgegeben	
3.1.2	Altenbergen	Zufahrt „Am Anger“ - „Sägewerk“	B2	3,00	440,00	4 neue Tragdeckschicht		25,00	33.000,00	Straße für Schwerlastver- kehr aufrüsten (evtl. Ausbau)	2020 Auftrag ist vergeben
3.1.3	Altenbergen	Kreuzung Weg hinterm Friedhof	B3	5	40	2 Verbreiterung Kreuzung		60	12.000,00	Verbreiterung für landw. Verkehr	
3.1.4	Altenbergen	Weg zum Sportplatz (von Altenbergen der 1. Weg)	B1	3,00	480,00	3 neue Tragdeckschicht		25,00	36.000,00	keine Verbreiterung erforderlich, da Verkehr nur zu Stoßzeiten in einer Richtung	
3.1.5	Altenbergen	Weg "Kohlgärten"	D	3,00	300,00	4 neue Tragsdeckschicht		25,00	22.500,00	kein Hauptweg; Alternativ Umwandlung Schotter	
3.2.1	Born	Weg „An der Niese“ von L 886 bis „Schlagemühlenwiese“	B3 + B4	3,00	910,00	3 Schotter		5,00	13.650,00	Schotterauf- arbeitung	
3.2.2	Born	Weg L 886 – „Große Ort“ (Langelandweg)	B3	3,00	960,00	2 Deckenerneuerung	Besietigung partieller Schäden +	12,50	36.000,00	DSK + Vorarbeiten	
3.3.1	Bredenborn	K5 – Eilbrecht – Masterholz	B2 + B3	3,00	1.350,00	5 neue Tragdeckschicht		25,00	101.250,00	evtl. Verbreiterung	
3.3.2	Bredenborn	Friedhof – Münsterbrock (Biogasanlage)	B2	3,00	520,00	4 neue Tragdeckschicht		30,00	45.000,00	Tragdeckschicht + teilw. Tragschicht- ausgleich Schotterbereich in Asphalt	
3.4.1	Bremerberg	Weg K 62 bis Hütte Schoppmeier	B3	3,00	390,00	5 Erweiterung Asphaltdecke		25,00	29.250,00	umwandeln Fräsen und verdichten	
3.4.2	Bremerberg	Weg „Hainholz“ – „Eichholzberg“	B4	3,00	380,00	3 Schotter		8,00	9.120,00	Fräsen und verdichten	
3.4.3	Bremerberg	Weg Spielplatz bis Gemarkung Ovenhausen	B4	3,00	200,00	3 Schotter		8,00	4.800,00	Fräsen und verdichten	
3.4.4	Bremerberg	Weg K 67 (OD Grenze, Neubau Vogt) bis alte Tiefenbohrung	B3	3,00	720,00	3 Deckenversiegelung		15,00	32.400,00	DSK + Vorarbeiten	
3.4.5	Bremerberg	Weg Sportplatz – Westerberg	B4	3,00	280,00	3 Schotterumwandlung		8,00	6.720,00	Fräsen und verdichten	
3.4.6	Bremerberg	Weg Hochbehälter – Weideland Köhne	B3	3,00	600,00	3 Schotterumwandlung		10,00	18.000,00	Fräsen und verdichten	
3.5.1	Eilversen	R1 Eilversen – bis Friedhof Eilversen	B2	3,00	90,00	3 neue AFB-Decke		20,00	5.400,00		

3.5.2	Eilversen	Weg Eilversen K 59	B2	3,00	1.060,00	3 Tragschichtenerneuerung	15,00	47.700,00	Deckenversiegelung und teilw. DSK + Vorarbeiten Verstärkung bit.
3.6.1	Großenbreden	Wenderweg K 64 Richtung Vörden	B2	3,00	980,00	4 neue Tragdeckschicht	50,00	147.000,00	Aufbau (Ausbau)
3.6.2	Großenbreden	Zufahrt ehem. Kreisstraße (1 Einfahrt von Vörden kommend)	B1	6,50	170,00	3 Deckenversiegelung	10,00	11.050,00	DSK + Vorarbeiten
3.6.3	Großenbreden	Weg Haus Nr. 9 bis Teich Welling	B3	3,00	560,00	3 Schotteraufbereitung	8,00	13.440,00	fräsen und verdichten
3.7.1	Hohehaus	Weg „Friedhof – Schwarze“	B2	3,00	260,00	3 Deckenversiegelung	12,00	9.360,00	DSK + Vorarbeiten
3.7.2	Hohehaus	Weg Schwarze – „Krors Feld“	B3	3,00	390,00	3 Deckenversiegelung	12,00	14.040,00	DSK + Vorarbeiten nur Bereich Übergang
3.8.1	Kleinenbreden	Weg Brücke B 239 – „Haferkamp“	B3	3,00	1.530,00	3 Splitzung / Schotteraufbereitung	1,00	4.590,00	Asphalt/Schotter
3.8.2	Kleinenbreden	Weg von Schutzhütte in Richtung Wald ca. 150 m	B4	3,00	150,00	Schotterumwandlung + 4 Verrohrung	20,00	9.000,00	
3.8.3	Kleinenbreden	Verbindungsweg Kleinenbreden – Papenhöfen	B2	3,00	330,00	2 Deckensanierung	10,00	9.900,00	DSK + Vorarbeiten Fräsen und
3.9.1	Kollerbeck	Weg K 64 – „Rote Kämpe“	B4	3,00	660,00	5 Umwandlung Schotter	10,00	19.800,00	anspritzen
3.9.2	Kollerbeck	Weg „Remmers Scheune“	B3	3,00	380,00	5 Ausbau auf 3,50 m	50,00	57.000,00	
3.9.3	Kollerbeck	Weg „Vor dem Riepenberg“ – „Happe“	B2	3,00	340,00	5 neue Tragdeckschicht	25,00	25.500,00	Asphalt brüchig
3.9.4	Kollerbeck	Langenkamp Neumann – K 70	B3	3,00	110,00	3 neue Tragdeckschicht	25,00	8.250,00	
3.10.1	Löwendorf	Verlängerung „Siedlung (Judenfriedhof) - Falkenflucht	B2	3,00	1.000,00	3 Schotterwegbereiche	10,00	30.000,00	Aufschotterung
3.10.2	Löwendorf	Weg "Auf dem Wittel"	D	3,00	730,00	3 Schotteraufbereitung	8,00	17.520,00	Schotter
3.10.3	Löwendorf	Weg bei "Tiefenbohrung Richtung Gem. Fürstenau	D	3,00	220,00	3 Schotteraufbereitung	8,00	5.280,00	Schotter fräsen +
3.10.4	Löwendorf	Weg K 67 – Saumer und Gemarkung Fürstenau	B3	3,00	300,00	3 Schotteraufbereitung	8,00	7.200,00	verdichten fräsen +
3.10.5	Löwendorf	Weg „Ellerwiese“ – Gemarkung Großenbreden	B3	3,00	270,00	4 Schotter + Material	8,00	6.480,00	verdichten Umwandlung
3.10.6	Löwendorf	Weg Saumer Richtung Schutzhütte	D	3,00	150,00	2 Schotterbereich	40,00	18.000,00	Asphalt fräsen + anspritzen +
3.10.7	Löwendorf	Weg „Auf Brands Felde“ – „Bönekenberg“	B5	3,00	850,00	4 Splitzung+ Schotter	10,00	25.500,00	verdichten
3.11.1	Münsterbrock	Weg über Piuskreuz nach Abtei Weg Stall Gemmeke – L 886	B2	3,00	2.070,00	3 Deckensanierung	10,00	62.100,00	DSK + Vorarbeiten
3.11.2	Münsterbrock	(Gemarkungsgrenze Bredenborn)	B3	3,00	280,00	4 Ausbau auf 3,50 m	60,00	50.400,00	eventuell Ausbau fräsen + anspritzen +
3.11.3	Münsterbrock	Weg Hofstelle „Nutt“ – „Mört“ Wald Oeynhausens-Leffers	B3	3,00	480,00	5 Umwandlung Schotter	10,00	14.400,00	verdichten
3.12.1	Papenhöfen	Weg Bolzplatz – „Auf den Köppen (ehem. Schutzhütte)“	B3	3,00	950,00	4 neue Tragsdeckschicht	25,00	71.250,00	
3.13.1	Vörden	Weg "Birkenkamp" bis Wanderparkplatz	D	3,00	850,00	3 Schotterung	15,00	38.250,00	Schotter fräsen +
3.13.2	Vörden	Weg Verlängerung Baugebiet „Unterm Steinbrink (100 m)	B3	3,00	100,00	5 Schotter	15,00	4.500,00	verdichten

3.13.3	Vörden	Weg „Wenderweg (Obstwiese) – Fußgängerbrücke „Brucht“	B3	3,00	130,00	3 Schotter	10,00	3.900,00	fräsen + verdichten
3.13.4	Vörden	Weg Zufahrt Ferienhausgebiet (alter Sportplatz) bis Höhe Sendemast D2	B3	3,00	130,00	4 neue Tragdeckschicht	25,00	9.750,00	
3.13.5	Vörden	Alter Bredenborner Weg	B2	3,00	1.680,00	4 neue Tragsdeckschicht	25,00	126.000,00	
3.13.6	Vörden	Weg von Schutzhütte „R1“ – L 825 (Stall u. Scheune Elsing)	B3	3,00	1.880,00	2 Deckensanierung	10,00	56.400,00	DSK + Vorarbeiten
3.13.7	Vörden	Weg Verlängerung Schulstraße bis Friedhof Eilversen	B3	3,00	300,00	3 Tragdeckschicht 20 %	25,00	22.500,00	Teilbereiche im Waldbereich
3.13.8	Vörden	Weg „Roter Berg“ (von „R1“ nach Scheune Hillebrand)	B3	3,00	370,00	3 Schotter	5,00	5.550,00	fräsen + verdichten
3.13.9	Vörden	Weg hinter Kläranlage - Scheunen Haxthausen (Märsch)	B3	3,00	460,00	5 Umwandlung Schotter	10,00	13.800,00	fräsen + anspritzen + verdichten